



Peildatum : donderdag 26 februari 2015

Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015

Mutatietijd : 16:49

Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels

Bouwkostenbegroting JOEB te Egmond Binnen.

Gewijzigde versie naar aanleiding van verzoek Arthur van Leeuwen zoals besproken 13-02-2015.

Doel te zoeken naar mogelijkdhden te bezuinigen.

Na overleg met BRTA diverse aanpassingen aan het ontwerp conform schets BRTA d.d. 20-02-2015

Algemeen					Arbeid		Materiaal		Materieel		Onderaanneming		Stelposten	Totaal	
Code	Opmerking	Omschrijving	Hoeveelhd	Ehd	Norm	Totaal uren	Materiaal	Totaal Mat.	Materieel	Totaal Mat.	Onderaann	Totaal OA	Stelposten	Per/eenh	Totaal
00 ALGEMEEN															
algemeen															
0000	W-26-02-2015	Oppervlak begane grond	217,392	m2											
0000	W-26-02-2015	oppervlakte zolderruimte	25,000	m2											
0000 algemeen															
00 ALGEMEEN															
12 GRONDWERK															
algemeen															
1200	W-26-02-2015	Minder grondwerk	-20,100	m2							7,30	-146,73		7,30	-146,73
1200 algemeen												-146,73			-146,73
12 GRONDWERK												-146,73			-146,73
21 BETONWERK															
funderingen															
2101	W-26-02-2015	Minder fundering	-1,500	m1							114,03	-171,05		114,03	-171,05
2101 funderingen												-171,05			-171,05
Kengetal:			-1,500	m1											114,03
21 BETONWERK												-171,05			-171,05
22 METSELWERK															
metselwerk fundering															
2201	W-26-02-2015	Minder metselwerk	-1,500	m1							22,00	-33,00		22,00	-33,00
2201 metselwerk fundering												-33,00			-33,00
gevelmetselwerk															
2202	W-26-02-2015	Minder metselwerk	-3,000	m2							215,00	-645,00		215,00	-645,00
2202	W-26-02-2015	Minder steigerwerk	-33,000	m2							8,50	-280,50		8,50	-280,50
2202 gevelmetselwerk												-925,50			-925,50
Kengetal:			-3,000	m2											308,50
binnenmetselwerk															
2203	W-26-02-2015	Minder kalkzandsteen	-31,000	m2							51,06	-1.582,86		51,06	-1.582,86
2203	W-26-02-2015	Minder kalkzandsteen	-5,000	m2							51,06	-255,30		51,06	-255,30
2203	W-26-02-2015	Minder kalkzandsteen	-5,500	m2							51,06	-280,83		51,06	-280,83
2203 binnenmetselwerk												-2.118,99			-2.118,99
Kengetal:			-41,500	m2											51,06
22 METSELWERK												-3.077,49			-3.077,49
23 VOORAF VERVAARDIGDE ELEMENTEN															
geïsoleerde kanaalplaatvloer															
2301	W-26-02-2015	Minder begane grondvloer	-19,500	m2							89,28	-1.740,96		89,28	-1.740,96

Algemeen					Arbeid		Materiaal		Materieel		Onderaanneming		Stelposten	Totaal	
Code	Opmerking	Omschrijving	Hoeveelhd	Ehd	Norm	Totaal uren	Materiaal	Totaal Mat.	Materieel	Totaal Mat.	Onderaann	Totaal OA	Stelposten	Per/eenh	Totaal
2301 geïsoleerde kanaalplaatvloer												-1.740,96			-1.740,96
Kengetal:			-19,500	m2											89,28
betonvloer technische ruimte															
2302	W-26-02-2015	Vloer vervalt geheel	-29,970	m2							168,37	-5.046,05		168,37	-5.046,05
2302 betonvloer technische ruimte												-5.046,05			-5.046,05
dakvloer															
2303	W-26-02-2015	Minder dakvloer	-19,000	m2							57,44	-1.091,36		57,44	-1.091,36
2303 dakvloer												-1.091,36			-1.091,36
Kengetal:			-19,000	m2											57,44
23 VOORAF VERVAARDIGDE ELEMENTEN												-7.878,37			-7.878,37
24 RUWBOUWTIMMERWERK															
balklaag 1e verdieping															
2402	W-26-02-2015	Vervallen zoldervloer	-35,000	m2							76,24	-2.668,40		76,24	-2.668,40
2402 balklaag 1e verdieping												-2.668,40			-2.668,40
Kengetal:			-35,000	m2											76,24
regelwerk buitenspouwbladen															
2404	W-26-02-2015	Minder achterhout	-34,000	m2							83,57	-2.841,38		83,57	-2.841,38
2404	W-26-02-2015	. gebouw lager													
2404 regelwerk buitenspouwbladen												-2.841,38			-2.841,38
Kengetal:			-34,000	m2											83,57
dakranden															
2405	W-26-02-2015	Minder dakranden	-1,500	m1							57,00	-85,50		57,00	-85,50
2405 dakranden												-85,50			-85,50
24 RUWBOUWTIMMERWERK												-5.595,28			-5.595,28
25 METAALCONSTRUCTIEWERK															
metalen draagconstructie															
2501	W-26-02-2015	Vervallen staal	-1,000	pst							750,00	-750,00		750,00	-750,00
2501 metalen draagconstructie												-750,00			-750,00
25 METAALCONSTRUCTIEWERK												-750,00			-750,00
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN															
buitenkozijnen															
3001	W-26-02-2015	Vervallen kozijnen	-5,420	m2							230,00	-1.246,60		230,00	-1.246,60
3001	W-26-02-2015	. 2 ramen ruimte 02	-2,520	m2											
3001	W-26-02-2015	. bovenlicht	-2,400	m2											
3001	W-26-02-2015	. barraam kleiner	-0,500	m2											

Algemeen					Arbeid		Materiaal		Materieel		Onderaanneming		Stelposten	Totaal	
Code	Opmerking	Omschrijving	Hoeveelhd	Ehd	Norm	Totaal uren	Materiaal	Totaal Mat.	Materieel	Totaal Mat.	Onderaann	Totaal OA	Stelposten	Per/eenh	Totaal
3001	W-26-02-2015	Vervallen stellen kozijnen	-3,000	st	2,500	-7,50	20,00	-60,00						113,75	-341,25
3001	W-26-02-2015	Dichtzetten met wand	5,500	m2							195,00	1.072,50		195,00	1.072,50
3001 buitenkozijnen						-7,50		-60,00				-174,10			-515,35
vouwwand optioneel															
3004	W-26-02-2015	Demontabele wand verval	-1,000	pst							5.005,00	-5.005,00		5.005,00	-5.005,00
3004 vouwwand optioneel												-5.005,00			-5.005,00
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN						-7,50		-60,00				-5.179,10			-5.520,35
31 SYSTEEMBEKLEDINGEN															
gevelbeplating															
3101	W-26-02-2015	Minder gevelbekleding	-34,065	m2							80,00	-2.725,20		80,00	-2.725,20
3101 gevelbeplating												-2.725,20			-2.725,20
Kengetal:			-34,065	m2											80,00
31 SYSTEEMBEKLEDINGEN												-2.725,20			-2.725,20
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN															
beweegbare trappen															
3201	W-26-02-2015	Vlizotrap verval	-1,000	pst							1.177,00	-1.177,00		1.177,00	-1.177,00
3201 beweegbare trappen												-1.177,00			-1.177,00
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN												-1.177,00			-1.177,00
33 DAKBEDEKKINGEN															
akoestische dakbedekking															
3301	W-26-02-2015	Vervallen dakbedekking	-19,000	m2							160,00	-3.040,00		160,00	-3.040,00
3301 akoestische dakbedekking												-3.040,00			-3.040,00
33 DAKBEDEKKINGEN												-3.040,00			-3.040,00
34 BEGLAZING															
algemeen															
3400	W-26-02-2015	Minder beglazing	-1,000	pst							800,00	-800,00		800,00	-800,00
3400 algemeen												-800,00			-800,00
34 BEGLAZING												-800,00			-800,00
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN															
vensterbanken															
3500	W-26-02-2015	Vervallen vensterbanken	-2,800	m1	0,500	-1,40	35,00	-98,00						53,75	-150,50
3500 vensterbanken						-1,40		-98,00							-150,50
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN						-1,40		-98,00							-150,50
40 STUKADOORWERK															
egliseren kalkzandsteen															

Algemeen					Arbeid		Materiaal		Materieel		Onderaanneming		Stelposten	Totaal	
Code	Opmerking	Omschrijving	Hoeveelhd	Ehd	Norm	Totaal uren	Materiaal	Totaal Mat.	Materieel	Totaal Mat.	Onderaann	Totaal OA	Stelposten	Per/eenh	Totaal
4001	W-26-02-2015	Afwerking vervalt geheel	-1,000	pst							3.530,57	-3.530,57		3.530,57	-3.530,57
4001 egliseren kalkzandsteen												-3.530,57			-3.530,57
40 STUKADOORWERK												-3.530,57			-3.530,57
44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN															
akoestisch plafond ruimte 01															
4401	W-26-02-2015	Vervallen oppervlakte	-19,000	m2							52,45	-996,55		52,45	-996,55
4401 akoestisch plafond ruimte 01												-996,55			-996,55
systeem plafond ruimte 02															
4402	W-26-02-2015	Vervallen gedeelte balklaag	-9,000	m2							32,50	-292,50		32,50	-292,50
4402 systeem plafond ruimte 02												-292,50			-292,50
multiplex plafonds															
4403	W-26-02-2015	Vervallen plafonds	-11,000	m2							66,75	-734,25		66,75	-734,25
4403	W-26-02-2015	. keuken/vust	-10,000	m2											
4403	W-26-02-2015	. hal 0.05	-1,000	m2											
4403 multiplex plafonds												-734,25			-734,25
Kengetal:			-11,000	m2											66,75
binnenwanden metalstud															
4404	W-26-02-2015	Minder wandhoogte	-3,500	m2							60,01	-210,03		60,01	-210,03
4404 binnenwanden metalstud												-210,03			-210,03
Kengetal:			-3,500	m2											60,01
akoestische wand															
4405	W-26-02-2015	Vervallen akoestische betimmering	-3,500	m2							115,75	-405,13		115,75	-405,13
4405 akoestische wand												-405,13			-405,13
Kengetal:			-3,500	m2											115,75
44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN												-2.638,46			-2.638,46
45 AFBOUWTIMMERWERK															
vloerplinten															
4502	W-26-02-2015	Geheel vervallen vloerplinten	-161,700		0,150	-24,25	0,90	-145,53						6,53	-1.055,09
4502 vloerplinten						-24,25		-145,53							-1.055,09
aftimmeren buitenkozijnen															
4503	W-26-02-2015	Vervallen lengte	20,200	m1							15,00	303,00		15,00	303,00
4503 aftimmeren buitenkozijnen												303,00			303,00
45 AFBOUWTIMMERWERK						-24,25		-145,53				303,00			-752,09

Algemeen					Arbeid		Materiaal		Materieel		Onderaanneming		Stelposten	Totaal	
Code	Opmerking	Omschrijving	Hoeveelhd	Ehd	Norm	Totaal uren	Materiaal	Totaal Mat.	Materieel	Totaal Mat.	Onderaann	Totaal OA	Stelposten	Per/eenh	Totaal
46 SCHILDERWERK															
algemeen															
4600	W-26-02-2015	Schilderwerk geheel vervallen	-1,000	pst							4.569,87	-4.569,87		4.569,87	-4.569,87
4600	W-26-02-2015	. door gebruikers													
4600 algemeen												-4.569,87			-4.569,87
46 SCHILDERWERK												-4.569,87			-4.569,87
Totaal:						-33,16		-303,53				-40.976,11			-42.522,96